

Łódź, dnia 29.04.2024 r.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa fragmentu parkingu wzdłuż Alei Unii Lubelskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną na terenie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4” – zapytanie nr 4/2024

### **PYTANIA**

1. Czy Zapytujący dopuszcza zmianę w zakresie ilości metrów wykonania instalacji teletechnicznej UTP (poz. 25 kosztorysu)?  
Z naszych ustaleń wynika, iż we wskazanej pozycji winno być umieszczona ilość 2221 metrów zamiast 365 metrów.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający po przeanalizowaniu planu zagospodarowania terenu potwierdza zmianę ilości (długości) instalacji teletechnicznej UTP na ilość 2221 metrów.

2. Czy Zapytujący dopuszcza zmianę wymiany peszla fi50 (poz. 29 kosztorysu)?  
Naszym zdaniem peszel należałoby wymienić na rurę typu Arot z uwagi na charakter wykonywanych instalacji – rura Arot jest właściwym rodzajem rury doziemnej oraz zmienić jej przekrój na wymiar 110 mm z uwagi na ilość prowadzonego okablowania oraz możliwość w przyszłości wykorzystania zbudowanej infrastruktury.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zmianę peszla fi50 na rurę typu Arot o średnicy 110 mm.